

З А Я В К А

На изготовление и монтаж ограждений в лестничных клетках, на крыльцах, пандусах, прямках и входах в подвал из нержавеющей стали по ГОСТ 5949-75 в соответствии с проектом.

Объем работ – ориентировочно (уточнить по месту).

Ограждения высотой 1,2 м с поручнями с двух сторон лестничного марша на высоте 0,5; 0,7; 0,9 м :

общая длина ограждений – 149 м.п.

длина пристенных перил - 127,5 м.п.

Ограждения высотой 0,9 м с поручнями с двух сторон лестничного марша на высоте 0,7; 0,9 м :

общая длина ограждений – 72,0 м.п.

длина пристенных перил - 59,0 м.п.

Ограждение между межэтажной лестничной площадкой и витражом высотой 1,2 м:

общая длина ограждений – 36,72 м.п.

Ограждение на крыльцах и пандусах с поручнями на высоте 0,5; 0,7; 0,9 м

общая длина ограждений пандусов - 37,7 м.п.

общая длина ограждений крылец - 98,0 м.п.

Ограждения прямков и входов в подвал:

общая длина - 100 м.п.

Начальник
СМУ-8 ОАО «Трест №14»



Бобылев И.А.